

CUADRO DE PRECIOS 2

Desmonte en terrenos colindantes al Puerto de Tazacorte



CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO C-01 ACTUACIONES PREVIAS			
C1.05	Ud	Cambio de ubicación palmera Ud. Cambio de ubicación de palmera, mediante arranque en tierra con medios mecánicos, carga sobre camión, transporte a nueva ubicación, y resiembra, incluso preparación del terreno y tratamiento de los primeros días.	
		Mano de obra.....	318,56
		Maquinaria	1.596,16
		Resto de obra y materiales.....	156,05
		TOTAL PARTIDA.....	2.070,77
D01.01	m ²	Desbroce y limpieza m ² . Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, incluso carga sobre camión y transporte a vertedero, medios auxiliares de replanteo y marcaje.	
		Mano de obra.....	0,02
		Maquinaria	0,10
		Resto de obra y materiales.....	0,01
		TOTAL PARTIDA.....	0,13
LT01.0011	Ud	P.A. reposición de servicios. Ud. P.A. de reposición de servicios, correspondiente a trazado aéreo de líneas de cualquier naturaleza, y que comprende todos los trabajos de desmontaje de apoyos y líneas, nueva ubicación de los mismos, permisos y tasas correspondientes s/normas de las compañías suministradoras.	
		Resto de obra y materiales.....	9.500,00
		TOTAL PARTIDA.....	9.500,00

CUADRO DE PRECIOS 2

Desmante en terrenos colindantes al Puerto de Tazacorte



CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO C-02 ACTUACIONES DE DESMONTE			
D02.0050	m ³	Desmante mecánico en todo tipo terreno	
		m ³ . Desmante a cielo abierto con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino de taludes, incluso excavación en rasanteo, acabado de la explanación y transporte a lugar de empleo aprobado por la Dirección de Obra y/o como material de préstamos en otras obras y/o a vertedero autorizado.	
		Mano de obra.....	0,40
		Maquinaria	1,68
		Resto de obra y materiales.....	0,17
		TOTAL PARTIDA.....	2,25

CUADRO DE PRECIOS 2

Desmante en terrenos colindantes al Puerto de Tazacorte



CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO C-03 SEGURIDAD Y SALUD			
c03	Ud	Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud	
TOTAL PARTIDA.....			2.011,77

LOS INGENIEROS TÉCNICOS OBRAS PÚBLICAS, AUTORES DEL PROYECTO

Rogier van der Hoeven
Colegiado nº 17.007

José Tomás Rodríguez de Paz
Colegiado nº 10.815

Ángel Carmelo Ramos Méndez
Colegiado nº 9.892