

MEDICIONES



Desmante en terrenos colindantes al Puerto de Tazacorte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C-01 ACTUACIONES PREVIAS						
C1.05	Ud Cambio de ubicación palmera					
	Ud. Cambio de ubicación de palmera, mediante arranque en tierra con medios mecánicos, carga sobre camión, transporte a nueva ubicación, y resiembra, incluso preparación del terreno y tratamiento de los primeros días.	1				1,00
						1,00
D01.01	m ² Desbroce y limpieza					
	m ² . Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, incluso carga sobre camión y transporte a vertedero, medios auxiliares de replanteo y marcaje.	1	22.387,66			22.387,66
	superficie desmante					22.387,66
LT01.0011	Ud P.A. reposición de servicios.					
	Ud. P.A. de reposición de servicios, correspondiente a trazado aéreo de líneas de cualquier naturaleza, y que comprende todos los trabajos de desmontaje de apoyos y líneas, nueva ubicación de los mismos, permisos y tasas correspondientes s/normas de las compañías suministradoras.	1				1,00
						1,00

MEDICIONES



Desmante en terrenos colindantes al Puerto de Tazacorte

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C-02 ACTUACIONES DE DESMONTE

D02.0050

m³ Desmante mecánico en todo tipo terreno

m³. Desmante a cielo abierto con medios mecánicos en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino de taludes, incluso excavación en rasanteo, acabado de la explanación y transporte a lugar de empleo aprobado por la Dirección de Obra y/o como material de préstamos en otras obras y/o a vertedero autorizado.

	N	AREA 1	AREA 2	DISTANC.	
P.K. 0+000 - P.K. 0+010	1	671,02	1.859,09	10,00	12.650,55
P.K. 0+010 - P.K. 0+020	1	1.859,09	1.601,71	10,00	17.304,00
P.K. 0+020 - P.K. 0+030	1	1.601,71	1.500,88	10,00	15.512,95
P.K. 0+030 - P.K. 0+040	1	1.500,88	1.451,13	10,00	14.760,05
P.K. 0+040 - P.K. 0+050	1	1.451,13	1.276,66	10,00	13.638,95
P.K. 0+050 - P.K. 0+060	1	1.276,66	1.465,50	10,00	13.710,80
P.K. 0+060 - P.K. 0+070	1	1.465,50	1.700,53	10,00	15.830,15
P.K. 0+070 - P.K. 0+080	1	1.700,53	1.900,37	10,00	18.004,50
P.K. 0+080 - P.K. 0+090	1	1.900,37	2.015,73	10,00	19.580,50
P.K. 0+090 - P.K. 0+100	1	2.015,73	2.149,51	10,00	20.826,20
P.K. 0+100 - P.K. 0+110	1	2.149,51	2.349,78	10,00	22.496,45
P.K. 0+110 - P.K. 0+120	1	2.349,78	2.572,07	10,00	24.609,25
P.K. 0+120 - P.K. 0+130	1	2.572,07	2.782,27	10,00	26.771,70
P.K. 0+130 - P.K. 0+140	1	2.782,27	3.048,11	10,00	29.151,90
P.K. 0+140 - P.K. 0+150	1	3.048,11	3.384,16	10,00	32.161,35
P.K. 0+150 - P.K. 0+160	1	3.384,16	3.548,19	10,00	34.661,75
P.K. 0+160 - P.K. 0+170	1	3.548,19	3.384,79	10,00	34.664,90
P.K. 0+170 - P.K. 0+180	1	3.384,79	2.738,89	10,00	30.618,40
P.K. 0+180 - P.K. 0+190	1	2.738,89	2.104,22	10,00	24.215,55
P.K. 0+190 - P.K. 0+200	1	2.104,22	1.440,47	10,00	17.723,45
P.K. 0+200 - P.K. 0+210	1	1.440,47	1.337,82	10,00	13.891,45
P.K. 0+210 - P.K. 0+220	1	1.337,82	974,00	10,00	11.559,10
P.K. 0+220 - P.K. 0+230	1	974,00	802,95	10,00	8.884,75
P.K. 0+230 - P.K. 0+240	1	802,95	538,24	10,00	6.705,95
P.K. 0+240 - P.K. 0+250	1	538,24	501,48	10,00	5.198,60
P.K. 0+250 - P.K. 0+260	1	501,48	239,96	10,00	3.707,20
P.K. 0+260 - P.K. 0+270	1	239,96	73,41	10,00	1.566,85
P.K. 0+270 - P.K. 0+280	1	73,41	83,52	10,00	784,65
P.K. 0+280 - P.K. 0+290	1	83,52	85,04	10,00	842,80
P.K. 0+290 - P.K. 0+300	1	85,04	88,51	10,00	867,75
P.K. 0+300 - P.K. 0+310	1	88,51	80,80	10,00	846,55
P.K. 0+310 - P.K. 0+320	1	80,80	64,68	10,00	727,40
P.K. 0+320 - P.K. 0+330	1	64,68	41,15	10,00	529,15
P.K. 0+330 - P.K. 0+340	1	41,15	70,72	10,00	559,35
P.K. 0+340 - P.K. 0+350	1	70,72	98,10	10,00	844,10
P.K. 0+350 - P.K. 0+355.492	1	98,10	170,63	5,49	737,66

497.146,66

MEDICIONES



Desmante en terrenos colindantes al Puerto de Tazacorte

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

CAPÍTULO C-03 SEGURIDAD Y SALUD							
c03	Ud Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud	1					1,00
							1,00